

Sanierung der Schachtförderanlage Schacht Konrad 2



Arbeitsumfang

- Ausbau der Förderkorbe, Ablegen der Förderseile, Abriss div. Gebäude
- Lieferung und Einbau einer kleinen Seilfahrtanlage, Rauben der Führungseinrichtung, Rohrleitungen und Schachtstühle

Auftraggeber

Deutsche Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern für Abfallstoffe mbH (DBE)

Ort

Salzgitter, Deutschland

Ausführungszeitraum

08.2007 bis 03.2009

Technische Daten des Schachtes

- Schacht wurde geteuft 1960-61
- Schachtdurchmesser 7 m
- Teufe 1004 m
- Ausbau: Betonformsteine und Ziegelsteinmauerung

Besonderheiten

- Anpassung der neuen Förderanlage an vielfältige geometrische Vorbedingungen