

# Anglo American Woodsmith Mine

Whitby, North Yorkshire , United Kingdom



## Arbeitsumfang

- Übernahme der Schachtbauarbeiten an den 3 Bergwerksschächten.
- Begleitung der Ingenieurplanung.
- Wartung und Instandsetzung aller benötigten maschinentechnischen Einrichtungen.

---

## Technische Daten

### Serviceschacht

- Durchmesser: 7,5 m
- Teufe: 1.600 m
- Technologie: SBR

### Produktionsschacht

- Durchmesser: 7,5 m
- Teufe: 1.600 m
- Technologie: SBR

### MTS Schacht

- Durchmesser: 9 m
- Teufe: 364,79 m
- Technologie: Bohren und Sprengen

## Auftraggeber

Anglo American

## Ort

Whitby, North Yorkshire, England

## Ausführungszeitraum

Beginn: 2021

Dauer: vrsl. bis 2027

---

## Besonderheiten

- Lage im Nationalpark: Einfluss auf die Umgebung muss auf Mindestmaß reduziert werden
- Komplexe, heterogene Geologie: Gesteinsfestigkeiten von bis zu 200 Mpa